

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗ Ν Δ.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 260.000,00 €

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Κωδικός Τιμολογίου	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
				Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	A-2.1	1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ 1123Α	M3	370,00	7,30	2701,00	
2	Γ-1.1		Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3121.Β	M3	145,00	24,80	3596,00	
3	Γ-2.2		Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ 3211.Β	M2	1500,00	2,53	3795,00	
									10092,00
			ΟΜΑΔΑ Β΄ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
4	Δ-2.1	1	Αποξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος 4cm	ΟΔΟ-1132	M2	3500,00	1,15	4025,00	
5	Δ-3		Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	M2	1500,00	1,20	1800,00	
6	Δ-4		Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ4120	M2	9600,00	0,45	4320,00	
7	Δ-6	3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 4421.Β	ton	430,00	86,60	37238,00	
8	Δ-8.1		Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521.Β	M2	11100,00	8,60	95460,00	
									142843,00
									152.935,00
									152.935,00
									27.528,30
									180.463,30
									27.069,50
									1.694,92
									305,09
									209.532,81
									144,59
									209.677,40
									50.322,60
									260.000,00

ΜΕΣΣΗΝΗ 12/03/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΖΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΜΕΣΣΗΝΗ 12/03/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ