

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανωμαλίες του οδοστρώματος λόγω αυλακώσεων και ρηγματώσεων αποξηλώσεων ασφαλτικών και διάφορες φθορές των δρόμων (δημοτικών και αγροτικών)που δημιουργήθηκαν από τη θεομηνία της 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξε την περιοχή της Δ.Ε. Μεσσήνης και Δ.Ε. Πεταλιδίου και που επιβαρύνθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να γίνουν αδιάβατοι οι οδοί και να καταστήσουν την συγκοινωνία από προβληματική έως αδύνατη , συνέταξε την παρούσα μελέτη με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Ν Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

Για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών θα χρειαστεί να ξηλωθούν κάποια τμήματα ασφάλτου που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές να γίνει αποκατάσταση με υπόβαση και βάση από θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-155 και στη συνέχεια να γίνει ασφαλτόστρωση. Εκτός αυτών των τμημάτων σε παρά πολλά τμήματα ασφαλτοστρωμένων δρόμων θα χρειαστεί να διαστρωθούν με ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενου κατά βάρος και τέλος με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου μετά της απαραίτητης προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης .

. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται όπως αυτές ορίζονται στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης και οι θέσεις που θα γίνουν οι επεμβάσεις είναι επι του οδικού δικτύου της Τ.Κ Καλοχωρίου , της Τ.Κ. Πανιπερίου , του οικισμού Αγία Σωτήρα και στο δρόμο στη θέση «Καρυά» της Δ.Ε. Πεταλιδίου . Εκτός αυτών υπάρχουν και κάποια αλλά μικρότερα τμήματα που έχουν υποστεί ζημιές στην Δ.Ε. Πεταλιδίου και Μεσσήνης τα οποία θα υποδειχτούν από τους τοπικούς προέδρους της κάθε Τ.Κοινότητας

Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (διευθέτηση κυκλοφορίας, κώνοι, πρόσθετες πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κλπ) σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης και για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα οδοποιίας και νέα άρθρα.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **260.000,00 €** με ΦΠΑ 24% και η χρηματοδότησή είναι **260.000,00€** , **ΣΑΕ 055** και είναι εγγεγραμμένα στο προϋπολογισμό του 2019 και στο τεχνικό πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30.7333.0003 .

ΜΕΣΣΗΝΗ 12 / 03 / 2019

ΜΕΣΣΗΝΗ 12 / 03 / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΤΖΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. Τ.Ε.

ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ