

**ΕΡΓΟ:**

**«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.400,00 € ΜΕ ΦΠΑ**

**CPV: 45233142-6 (Εργασίες επισκευής οδών)**

**ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Ν.4412/2016** (ΦΕΚ 147/08.08.16 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών (Προσαρμογή Στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. Σ.Α.Υ-Φ.Α.Υ.
7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

## 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους λάκκους και τις ανωμαλίες του οδοστρώματος λόγω αυλακώσεων και ρηγματώσεων επί του οδοστρώματος των δρόμων που δημιουργούνται λόγω διαφόρων αιτιών συνέταξε την παρούσα μελέτη με τίτλο «**ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**» που είναι εγγεγραμμένη στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2020 στον Κ.Α. 30/7333.0015 και με ποσό 74.400,00 € από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.

Οι λακκούβες και οι ανωμαλίες του οδοστρώματος δημιουργούνται λόγω καταπόνησης του οδοστρώματος σε συνδυασμό με τις αδυναμίες του ασφαλτομίγματος ή της δομής του οδοστρώματος καθώς και εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Για την επούλωση των λάκκων θα χρησιμοποιηθεί θερμό ασφαλτομίγμα τύπου ΑΣ12,5 ή ΑΣ 20 σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται όπως αυτή ορίζεται στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης .

Οι ρηγματώσεις, τα μικρά βυθίσματα, οι μικρές αυλακώσεις και οι επιφανειακές φθορές του οδοστρώματος θα αντιμετωπιστούν με λεπτές στρώσεις ασφαλτομίγματος (ισοπεδωτικά ταπιτίδια) τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος" μέσου πάχους 4εκ. αφού προηγηθεί το φρεζάρισμα του υπάρχοντα φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με φρέζα για πάχος 4εκ. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται όπως αυτές ορίζονται στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης. Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται άμεσα (μέσα σε 2-5 μέρες από την στιγμή που θα εντοπίζονται τα σημεία φθοράς του οδοστρώματος), ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα και ζημιές στα οχήματα.

Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (διευθέτηση κυκλοφορίας, κώννοι, πρόσθετες πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κλπ) σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης και για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα οδοποιίας και νέα άρθρα.

ΜΕΣΣΗΝΗ 29 / 10 / 2020  
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ .... / 10 / 2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ