

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

A/A	Κωδικός τιμολογίου	Περιγραφή εργασιών	M.M.	ΠΡΟΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ	
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	M3	180*2*4+ (Ανδρούσα) 100*2*4 -Α.Τ. 2 =	2.100,00	2.100,00
2	ΟΔΟ Α-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	M3	180*2*0,25+100*2*0,25=	140,00	140,00
3	ΟΔΟ Α-17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	M2	180*5 +(Ανδρούσα) 100*4=	1.300,00	1.300,00
4	ΟΔΟ Α-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	M3		2,00	2,00
5	ΥΔΡ 05.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά με θραυστά υλικά λατομείου	M3	Ως Α.Τ.11	146,00	146,00
6	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκοπή	μ.μ.		180,00	180,00
7	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	M3	5*180*2*0,4 +20*1,8*0,8	748,80	750,00
8	ΟΔΟ Α-14 ΣΧΕ	Ισοπέδωση και διαμόρφωση καταστρώματος οδού	M2	Ζερμπίσια θέση στενούλι λογγαράκι 180*3,5	630,00	630,00
		<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ</b>				
9	ΟΔΟ Β-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	M3	0,5*180*3*4+ 0,5*100*4*5=	2.080,00	2.080,00
10	ΟΔΟ Β29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	M3	(180+100)*0,1 μ3/μ.μ.+ Ανδρούσα 30*1*0,15+ στενούλι λογγαράκι 630*0,12	108,10	130,00
11	ΟΔΟ Β29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	20*1,8*0,8	28,80	30,00
12	ΟΔΟ Β-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	KG	τοιχος στο Κογχύλι	2.000,00	2.000,00
13	ΥΔΡ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπόγειων έργων	KG		10,00	10,00
14	ΟΔΟ Γ1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	M3	260*2,5*0,2+100*0,20*1=	146,00	150,00

15	ΟΔΟ Γ2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	M2	260*2,5+100*,20*1=	666,00	670,00
16	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	260*2,5+100*,20*1=	650,00	650,00
17	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	260*2,5+100*,20*1=	650,00	650,00
18	ΟΔΟ Ε-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	τεμ.	Ζερμπίσια 40+ΑΝΔΡΟΥΣΑ 20	60,00	60,00
19	ΥΔΡ 1.03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	μήνας	4*4	16,00	16,00
20	ΥΔΡ 1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	μήνας	5*4	20,00	20,00
21	ΟΔΟ Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	3*2	6,00	6,00
22	ΟΔΟ Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	τεμ.	3*2	6,00	6,00
23	ΟΔΟ Ε-1.1.3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W5	MM	100		100,00

ΜΕΣΣΗΝΗ / /2020  
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ